



**ENTE PARCO REGIONALE STORICO AGRICOLO DELL'OLIVO DI VENAFRO**

sede legale: Via De Utris, snc - 86079 Venafro (IS) - tel. 0865902251 - 904613 / fax: 0865 902251  
CF 90035110940 - [www.parcodellolivodivenafro.eu](http://www.parcodellolivodivenafro.eu) / e mail: [info@parcodellolivodivenafro.eu](mailto:info@parcodellolivodivenafro.eu)

ENTE PARCO REGIONALE DELL'OLIVO DI VENAFRO  
Protocollo in Uscita num: 30  
Data Protocollo: 17/07/2014

Venafro, 15/07/2014



STIMA DEI DANNI PROVOCATI DAL PASCOLO  
OVINO NELLA ZONA DEL CAMPAGLIONE

Il sottoscritto ing. Ernesto Del Prete, tecnico incaricato della verifica dei danni di che trattasi a seguito di convenzione stipulata tra l'Ente Parco e la Comunità Montana Del Volturmo,

**PREMESSO :**

- che alcuni proprietari dei terreni situati all'interno del Parco Regionale dell'Olivo di Venafro, e precisamente in località Madonna della Libera e Campaglione hanno lamentato danni ai muri dei terrazzamenti derivanti dal passaggio delle greggi al pascolo;
- che come risulta facilmente riscontrabile in loco ed evidenziato nella documentazione fotografica, agli atti, i danni risultano diffusi e rilevanti;
- che dai rilievi effettuati è emerso in particolare :
  - il degrado localizzato del coronamento dovuto alla perdita di stabilità e conseguente crollo delle pietre superiori;
  - il degrado diffuso della parte superiore del muro anche continua ed estesa in lunghezza con conseguenti crolli ;
  - il crollo di porzione di muri interessanti in molti casi l'intera sezione verticale del muro e spesso con erosione del sistema di drenaggio a tergo del muro

Nel primo caso le operazioni di ripristino necessarie: ripulitura vegetazione infestante, ritassellatura, ripristino sistemi di drenaggio , ripristino del coronamento;

Negli altri due casi è necessario operare la ripulitura vegetazione infestante, la ritassellatura, il ripristino sia dei sistemi di drenaggio che del coronamento, spietramento detriti, ricostruzione murature in elevazione a secco danneggiate.

Occorre evidenziare che, ove non vengano tempestivamente eseguiti i predetti lavori di ripristino, si verificheranno ulteriori crolli nei muri a secco e, al contempo, vi sarà un incremento dell'erosione del terreno valutabile in circa 10 ton/ha/anno.

**VALUTAZIONE COSTI RIPRISTINO :**

Il costo degli interventi di ripristino è valutabile, sulla base dei vigenti prezzi di mercato, in circa €. 11.300,00 (Euro undicimilatrecento/00) derivante dai seguenti conteggi :

Muretti a secco di consolidamento , con pietrame reperibile sul posto , altezza fuori terra non superiore a m. 2,00, compreso la formazione del ripianetto a gradoncino a monte del muretto , escluso il compenso di scavo :      €./mc 185,74 x mc 35,00 = €. 6.500,00

Ritassellatura pietrame, ripristino sistemi di drenaggio e del coronamento :

€/ml 40,00 x ml 120 = €. 4.800,00.



IL TECNICO  
*Ernesto Del Prete*  
(Ing. Ernesto Del Prete)

